

Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odc. dł. 1805m

KOSZTORYS OFEROWY -asfalt

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm	m2	0,8		
2	D-01.02.04	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 4 cm	m	4,0		
3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem	m3	0,1		
II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9						
4	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy mieszanką żwirowo-tłuczniową wapienną 0/31,5 stabilizowanej mech. na pow. 40%	t	265,2		
5	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	6 649,5		
6	D-05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC/11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 649,5		
III OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4						
7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	6		
8	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa typu II	szt	6		
9	D-07.05.01	Montaż barier sprężystych stalowych SP-05/4	m	24,0		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
10	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu na miejscu z zagęszczeniem	m3	38,6		
11	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu dowiezionego z zagęszczeniem	m3	38,6		
12	D-06.01.01	Plantowanie -obrobienie na czysto poboczy (korony i skarpy nasypów)	m2	4 287,5		
13	D-01.01.01	Inwentaryzacja	km	1,8		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						