

Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odc. dł. 1805 m

PRZEDMIAR ROBÓT - asfalt

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm 4,00*0,2	m2	0,8
2	D-01.02.04	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 4 cm-4,0m	m	4,0
3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem 0,8*0,04	m3	0,1
<b>II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9</b>				
4	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy mieszanką żwirowo-tłuczniowo wapienną 0/31,5grub. 4cm -40% stabilizowanej mechanicznie 6630,7*0,04*0,40*2,5	t	265,2
5	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową jezdnia: 1805*3,5=6317,5 zjazdu publiczne wg zestawienia: 223,4+89,9=313,2m2	m2	6 630,7
6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC/11S/11, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 630,4
<b>III OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233221-4</b>				
7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	6
8	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa typu II	szt	6
9	D-07.05.01	Montaż barier sprężystych stalowych SP-05/4 2x12,0	m	24,0
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>				
10	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu na miejscu 1805*2-(18*5+8*5+10*5)*0,75*0,006*0,5*0,5	m3	38,6
11	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu dowiezionego 1805*2-(18*5+8*5+10*5)*0,75*0,006*0,5*0,5	m3	38,6
12	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (korony i skarpy nasypów) 1805*2-(18*5+8*5+10*5)*(0,75+0,5)=	m2	4 287,5
13	D-01.01.01	Inwentaryzacja	km	1,8