

Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka -Smólnik dl. 300m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV $250,0*4,4+5*5,0*2,0=$	m2	1 150,0
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem $(250+50)*2*0,75*0,1=$	m3	45,0
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem $1150,0*0,1-45,0=$	m3	70,0
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 6cm	m2	1 150,0
6	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm $250,0*4,4+5*5,0*2,0=$	m2	1 150,0
7	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego 0/31,5 stabilizowanego mech.grub. 5cm (rozłożenie przy pomocy rozściełacza) $(250,0+50,0)*4,4+5*5,0*2,0=$	m2	1 370,0
8	D-05.03.07	Podwóne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltowa kationową $300,0*4,0=$	m2	1 200,0
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
9	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy $(300,0*2-5*5,0)*0,75=$	m2	431,3

Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka -Smólnik dl. 300m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30		
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV $250,0*4,4+5*5,0*2,0=$	m2	1 150,0		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem $(250+50)*2*0,75*0,1=$	m3	45,0		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem $1150,0*0,1-45,0=$	m3	70,0		
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 6cm	m2	1 150,0		
6	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm $250,0*4,4+5*5,0*2,0=$	m2	1 150,0		
7	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego twardego 0/31,5 stabilizowanego mech.grub. 5cm (rozłożenie przy pomocy rozścielacza) $(250,0+50,0)*4,4+5*5,0*2,0=$	m2	1 370,0		
8	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utwalenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltowa kationową $300,0*4,0=$	m2	1 200,0		
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
9	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy $(300,0*2-5*5,0)*0,75=$	m2	431,3		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						