

Przebudowa ul. Skrzydlatej dł. 122m od km 0+006 do km 0+128 w m. Kruszyn gm. Włocławek

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,12		
2	D-01.02.04	Docięcie krawędzi nawierzchni na głębokość 6 cm piłą mechaniczną	m	6,0		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	3,0		
		6,0*0,5				
4	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem	m <sup>3</sup>	0,1		
		3,0*0,04				
<b>II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9</b>						
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	581,8		
		122,0*4,4+10*3,5+10*1,0*1,0*0,5*2=581,8				
6	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m <sup>3</sup>	116,4		
		581,8*0,2=				
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	581,8		
8	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo o-tłuczniowej 0/31,5 przy średniej grubości 5 cm rozłożonej rozścielaczem	m <sup>2</sup>	581,8		
9	D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	488,0		
10	D-05.03.05	Warstwa ściernalna nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	488,0		
		122*4,0=488m <sup>2</sup>				
<b>III ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4</b>						
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	2		
12	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odbłaskowa	szt.	2		
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>						
13	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m <sup>2</sup>	627,0		
		(2*122-10*3,5)*3,0				
14	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem	szt.	5		
15	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych z nadbudową wykonaną betonem	szt.	3		
16	D-01.01.01	Inwentaryzacja - ryczałt				
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Przebudowa ul. Skrzydlatej dł. 122m od km 0+006 do km 0+128 w m. Kruszyn gm. Włocławek

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,12
2	D-01.02.04	Docięcie krawędzi nawierzchni na głębokość 6 cm piłą mechaniczną	m	6,0
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	3,0
		6,0*0,5		
4	D-01.02.04	Załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem	m <sup>3</sup>	0,1
		3,0*0,04		
<b>II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9</b>				
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	581,8
		122,0*4,4+10*3,5+10*1,0*1,0*0,5*2=581,8		
6	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m <sup>3</sup>	116,4
		581,8*0,2=		
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	581,8
8	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo o-tłuczniowej 0/31,5 przy średniej grubości 5 cm rozłożonej rozścielaczem	m <sup>2</sup>	581,8
9	D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	488,0
10	D-05.03.05	Warstwa ściernalna nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	488,0
		122*4,0=488m <sup>2</sup>		
<b>III ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4</b>				
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	2
12	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt.	2
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>				
13	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m <sup>2</sup>	627,0
		(2*122-10*3,5)*3,0		
14	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem	szt.	5
15	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych z nadbudową wykonaną betonem	szt.	3
16	D-01.01.01	Inwentaryzacja - ryczałt		