

Przebudowa drogi gminnej w m.Telążna Leśna dł. 300m Gmina Włocławek

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30		
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV 300,0*4,0+4*5,0*1,5=1230m ²	m ²	1 230,0		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem 300,0*2*0,15*0,75=67,5m ³	m ³	67,5		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 1230*0,1=67,5=55,5m ³	m ³	55,5		
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m ²	1 230,0		
6	D-04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 230,0		
7	D-04.04.02	Góna w-wa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej twardy o stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm rozłożonej rozścielaczem	m ²	1 230,0		
8	D-05-03-08	Podwójne powierzchniowe utwalenie grysami 5/8 i 8/11mm na emulsji asfaltowej 300*3,6	m ²	1 080,0		
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
9	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (2*300-4*5)*0,75	m ²	435,0		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Przebudowa drogi gminnej w m.Telażna Leśna dł. 300m Gmina Włocławek

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV	m2	1 230,0
		300,0*4,0+4*5,0*1,5=1230m2		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem	m3	67,5
		300,0*2*0,15*0,75=67,5m3		
4	D-04.01.01	Ładunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m3	55,5
		1230*0,1-67,5=55,5m3		
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m2	1 230,0
6	D-04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 230,0
7	D-04.04.02	Góna w-wa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej tłużeń twardy o stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm rozłożonej rozścielaczem	m2	1 230,0
8	D-05-03-08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11mm na emulsji asfaltowej	m2	1 080,0
		300*3,6		
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
9	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m2	435,0
		(2*300-4*5)*0,75		