

Przebudowa dr.gminnej Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo dł.110m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,11
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruncie kat. I-IV droga: 110,0*4,30=473,00m ²	m ²	473,0
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem 110,0*2*0,75*0,08=	m ³	13,2
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 473,0*0,2=13,2	m ³	81,4
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	473,0
6	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m ²	473,0
7	D-04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	473,0
8	D-04.04.02	Górna w-wa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej, tłuczeń twardy 0/31,5mm stabilizowana mech. grub. 5cm rozłożony rozścielaczem	m ²	473,0
9	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltowa kationowa droga: 110,0*4,0	m ²	440,0
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
10	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczny 110,0*2*0,75=	m ²	165,0

Przebudowa dr.gminnej Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo dl.110m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,11		
II	NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9					
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruncie kat. I-IV droga: 110,0*4,30=473,00m ²	m ²	473,0		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem 110,0*2*0,75*0,08=	m ³	13,2		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 473,0*0,2-13,2	m ³	81,4		
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	473,0		
6	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m ²	473,0		
7	D-04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	473,0		
8	D-04.04.02	Górna w-wa podbudowy z mieszanki zwirowo-tłuczniowej, tłuczeń twardy 0/31,5mm stabilizowana mech. grub. 5cm rozłożony rozścielaczem	m ²	473,0		
9	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utwalenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltowa kationowa droga: 110,0*4,0	m ²	440,0		
III	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8					
10	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy 110,0*2*0,75=	m ²	165,0		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						