

Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odc. dł. 1805m

KOSZTORYS OFERTOWY -powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
|---|------------|---|------------|---------|------------|--------------|
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 | | | | | | |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm | m2 | 0,8 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 4 cm | m | 4,0 | | |
| 3 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem | m3 | 0,1 | | |
| II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9 | | | | | | |
| 4 | D-04.08.05 | Wyrównanie podbudowy mieszanką żwirowo-tłuczniową wapienną 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie | t | 72,2 | | |
| 5 | D-04.04.02 | Górna w-wa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej (tłućień twardy)0/31,5 grub. 5cm rozłożonej rozścielaczem | m2 | 6 585,0 | | |
| 6 | D-05.03.07 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8i 8/11 i emulsją asfaltową | m2 | 6 585,0 | | |
| III OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4 | | | | | | |
| 7 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm | szt | 6 | | |
| 8 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa typu II | szt | 6 | | |
| 9 | D-07.05.01 | Montaż barier sprężystych stalowych SP-05/4 | m | 24,0 | | |
| IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 | | | | | | |
| 10 | D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu na miejscu z zagęszczeniem | m3 | 38,6 | | |
| 11 | D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu dowiezionego z zagęszczeniem | m3 | 38,6 | | |
| 12 | D-06.01.01 | Plantowanie -obrobienie na czysto poboczy (korony i skarpy nasypów) | m2 | 4 287,5 | | |
| 13 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja | km | 1,8 | ryczałt | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |

Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odc. dł. 1805 m

PRZEDMIAR ROBÓT -grys

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
|---|------------|---|------------|---------|
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 | | | | |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm 4,00*0,2 | m2 | 0,8 |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 4 cm-4,0m | m | 4,0 |
| 3 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem 0,8*0,04 | m3 | 0,1 |
| II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9 | | | | |
| 4 | D-04.08.05 | Wyrównanie podbudowy mieszanką zwirowo-tłuczniowo wapienną 0/31,5 grub. 4cm -20% stabilizowanej mechanicznie 1805*2,0*0,04*2,5*20%=72,2t | t | 72,2 |
| 5 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową jezdni: 1805*3,5=6317,5 zjazdu publiczne wg zestawienia: 178,2-30,9+89,3=267,5m2 | m2 | 6 585,0 |
| 6 | D-05.03.05 | Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC/11S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6 582,0 |
| III OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233221-4 | | | | |
| 7 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm | szt | 6 |
| 8 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa typu II | szt | 6 |
| 9 | D-07.05.01 | Montaż barier sprężystych stalowych SP-05/4 2x12,0 | m | 24,0 |
| IV ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8 | | | | |
| 10 | D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu na miejscu 1805*2-(18*5+8*5+10*5)*0,75*0,06*0,5*0,5 | m3 | 38,6 |
| 11 | D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie poboczy z gruntu dowiezionego 1805*2-(18*5+8*5+10*5)*0,75*0,06*0,5*0,5 | m3 | 38,6 |
| 12 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (korony i skarpy nasypów) 1805*2-(18*5+8*5+10*5)*(0,75+0,5)= | m2 | 4 287,5 |
| 13 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja | km | 1,8 |