

Przebudowa drogi gminnej w m. KOSZANOWO- SOKOŁOWO dł. 245 m Gmina Włocławek

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,25
II ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne podłużne wykonane mechanicznie wraz z wbudowaniem w nasyp wg bilansu	m3	35,40
3	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonane ręcznie na przerzut z wbudowaniem w nasyp wg bilansu	m3	37,84
4	D-02.01.01	Wykop mechaniczny z transportem urobku poza budowę wraz z zagospodarowaniem wg bilansu	m3	142,38
5	D-02.03.01	Mechaniczne zagęszczanie nasypu warstwami walcem statycznym samojezdnym	m3	73,24
		35,4+37,84=73,24		
III NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
6	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie	m2	1 093,0
		4,3*245,0+2*13,76+2*6,0*1,0=1093,02		
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub.10cm	m2	1 093,0
8	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki żwirowo tłuczniowo-wapiennej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	1 093,0
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
9	D-06.01.01	Obrobienie na czysto poboczy wg bilansu	m2	514,4

Przebudowa drogi gminnej w m. KOSZANOWO- SOKOŁOWO dł. 245 m Gmina Włocławek

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,25		
II ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D-02.01.01	Roboty ziemne podłużne wykonane mechanicznie wraz z wbudowaniem w nasyp wg bilansu	m3	35,40		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonane ręcznie na przerzut z wbudowaniem w nasyp wg bilansu	m3	37,84		
4	D-02.01.01	Wykop mechaniczny z transportem urobku poza budowę wraz z zagospodarowaniem wg bilansu	m3	142,38		
5	D-02.03.01	Mechaniczne zagęszczanie nasypu warstwami walcem statycznym samojezdny	m3	73,24		
		35,4+37,84=73,24				
III NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
6	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie	m2	1 093,0		
		4,3*245,0+2*13,76+2*6,0*1,0=1093,02				
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub.10cm	m2	1 093,0		
8	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki żwirowo tłuczniowo-wapiennej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	1 093,0		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
9	D-06.01.01	Obrobienie na czysto poboczy wg bilansu	m2	514,4		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						