

Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowej w Smólniku dł. 102m Gmina Włocławek

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,10		
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV	m2	609,9		
		(105+2+6-10)*5,3+6,0*4,3+2*7,77+2*4,0*3,0+4*1,0*1,0*0,5*2=				
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem	m3	10,8		
		(102+6,0)*2*1,0*0,05=				
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m3	80,7		
		609,9*0,15-10,8=				
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m2	609,9		
6	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	609,9		
7	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej, tłuczeń twardy 0/31,5mm stabilizowany mechanicznie grub, 5cm rozłożony rozściełaczem	m2	609,9		
8	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11 mm i emulsją kationową	m2	582,4		
		(105+2+6-10)*5,0+6,0*4,0+2*7,77+2*4,0*3,0+4*1,0*1,0*0,5*2=	m2			
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
7	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m2	192,0		
		(102*2-3*6)*1,0				
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej w Smólniku dł. 102m Gmina Włocławek

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,10
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV	m2	609,9
		(105+2+6-10)*5,3+6,0*4,3+2*7,77+2*4,0*3,0+4*1,0*1,0*0,5*2=		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem	m3	10,8
		(102+6,0)*2*1,0*0,05=		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m3	80,7
		609,9*0,15-10,8=		
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m2	609,9
6	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	609,9
7	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej, tłuczeń twardy 0/31,5mm stabilizowany mechanicznie grub, 5cm rozłożony rozścielaczem	m2	609,9
8	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami 5/8 i 8/11 mm i emulsją kationową	m2	582,4
		(105+2+6-10)*5,0+6,0*4,0+2*7,77+2*4,0*3,0+4*1,0*1,0*0,5*2=	m2	
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
7	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m2	192,0
		(102*2-3*6)*1,0		