

Przebudowa ul. Ikara dł. 130m od km 0+003 do km 0+133 w m. Kruszyn gm. Włocławek

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,13		
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV $130*4,4+6*5,0*1,0+2*15,0*1,0+2*13,8=$	m2	659,6		
3	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem $659,6*0,2$	m3	131,9		
4	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa wapienno-zwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	659,6		
5	D-04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa wapienno-zwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm $130*4,1+6*5,0*1,0+2*15,0*1,0+2*13,8=$	m2	620,6		
6	D-05.03.07	Dwukrotne powierzchniowe utwlenie grysami 5/8 i 8/11 na emulsji asfaltowej $130*4,0+2*15,0*1,0+2*13,8=$	m2	577,6		
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
7	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy $(130*2-6*5-2*15)*0,75=240$	m2	200,0		
8	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem	szt	4		
9	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych z nadbudową wykonaną betonem	szt	3		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Przebudowa ul. Ikara dł. 130m od km 0+003 do km 0+133 w m. Kruszyn gm. Włocławek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,13
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV	m2	659,6
		130*4,4+6*5,0*1,0+ 2*15,0*1,0+2*13,8=		
3	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m3	131,9
		659,6*0,2		
4	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	659,6
5	D-04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	620,6
		130*4,1+6*5,0*1,0+ 2*15,0*1,0+2*13,8=		
6	D-05.03.07	Dwukrotne powierzchniowe utwlenie grysami 5/8 i 8/11 na emulsji asfaltowej	m2	577,6
		130*4,0+ 2*15,0*1,0+2*13,8=		
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
7	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m2	200,0
		(130*2-6*5-2*15)*0,75=240		
8	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem	szt	4
9	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych z nadbudową wykonaną betonem	szt	3