

Przebudowa drogi gminnej dl. 510m w Ludwinowie Gmina Włocławek (asfalt)

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
|-----------------|--|--|------------|---------|------------|--------------|
| I | NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9 | | | | | |
| 1 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruncie kat. I-IV poszerzenie zjazdów 19*2,0*2,0=76m2 | m2 | 76,0 | | |
| 2 | D-04.01.01 | Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 76*0,2=15,2 | m3 | 15,2 | | |
| 3 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm | m2 | 76,0 | | |
| 4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 76,0 | | |
| 5 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo o-tłuczniowej -tłuczeń twardy 0/31,5 przy średniej grubości 6 cm rozłożonej rozścielaczem 510*3,8+ 19*7,0*1,5+13,76 | m2 | 2 151,3 | | |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową 510*3,5+ 19*7,0*1,0+13,76=1931,76m2 | m2 | 1 931,8 | | |
| 7 | D-05.03.05 | Warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jw.. | m2 | 1 931,8 | | |
| II | ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8 | | | | | |
| 8 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 5cm cm w gruncie kat. I-IV pod potrzeby pobocza (2*510-19*7,0)*0,75 | m2 | 665,3 | | |
| 9 | D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy mieszanką tłuczniową z tłuczniem kamiennego twardego 0/31mm, grub. 15cm jw.. | m2 | 665,3 | | |
| 10 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto skarp (2*510-19*7)*0,7=704,69 | m2 | 704,7 | | |
| 11 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja - ryczałt | | | | |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |
| WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |