

Przebudowa drogi gminnej dl. 510m w Ludwinowie Gmina Włocławek (asfalt)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9			
1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruncie kat. I-IV poszerzenie zjazdów $19*2,0*2,0=76m^2$	m2	76,0
2	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem $76*0,2=15,2$	m3	15,2
3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm	m2	76,0
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	76,0
5	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo o-tłuczniowej -tłuczeń twardy 0/31,5 przy średniej grubości 6 cm rozłożonej rozścielaczem $510*3,8+ 19*7,0*1,5+13,76$	m2	2 151,3
6	D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową $510*3,5+ 19*7,0*1,0+13,76=1931,76m^2$	m2	1 931,8
7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jw..	m2	1 931,8
II	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8			
8	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 5cm cm w gruncie kat. I-IV pod potrzeby pobocza $(2*510-19*7,0)*0,75$	m2	665,3
9	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy mieszanką tłuczniową z tłuczniem kamiennego twardego 0/31mm, grub. 15cm jw..	m2	665,3
10	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto skarp $(2*510-19*7)*0,7=704,69$	m2	704,7
11	D-01.01.01	Inwentaryzacja - ryczałt		