

Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka -Smólnik dł. 300m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wytyczeniem granic działki pasa drogowego	km	0,30
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV 300*4,4+5*5,0*2,0=	m2	1 370,0
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem 300*2*0,75*0,1=	m3	45,0
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 1370,0*0,1-45,0=	m3	92,0
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 6cm	m2	1 370,0
6	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 370,0
7	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej 0/31,5 stabilizowanego mech.grub. 5cm (rozłożenie przy pomocy rozścielacza) 300*4,4+5*5,0*2,0=	m2	1 370,0
8	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltową kationową 300,0*4,0=	m2	1 200,0
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
9	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (300,0*2-5*5,0)*0,75=	m2	431,3