

Przebudowa drogi gminnej w m.Markowo dl. 150m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,15		
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV $3,8*150 + 10*2*1,0*0,5+1,0*31,4=611,4$	m2	611,4		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem $150*2*0,2*0,75=$	m3	45,0		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem $611,4*0,15-45,0=$	m3	46,7		
5	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub.10cm	m2	611,4		
6	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki żwirowo tłuczniowo-wapiennej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	611,4		
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
7	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy $2*150*0,75=$	m2	225,0		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						