

Przebudowa drogi gminnej w m.Markowo dł. 150m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,15
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV	m2	611,4
		$3,8*150 + 10*2*1,0*0,5+1,0*31,4=611,4$		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem	m3	45,0
		$150*2*0,2*0,75=$		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m3	46,7
		$611,4*0,15-45,0=$		
5	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub.10cm	m2	611,4
6	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki żwirowo tłuczniowo-wapiennej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	611,4
III ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8				
7	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m2	225,0
		$2*150*0,75=$		