

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	Jednostka miary
1	KNR-W 4-03 1120-09 z.o.3.1. 9901-6	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm ² - budowle o wys.do 24 m	18	szt.
2	KNR-W 4-03 1129-01 z.o.3.1. 9901-6	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² - budowle o wys.do 24 m	1	szt.
3	KNR-W 4-03 1149-01	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	8	szt.
4	KNNR 5 1201-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6	4	szt.
5	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - podłączenie 21 przewodów	1	szt.
6	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	8	otw.
7	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	60	m
8	KNNR 5 0715-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	30	m
9	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	40	m
10	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	60	m
11	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu	14	szt.
12	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	18	szt.
13	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	8	szt.
14	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 4x18 W	12	kpl.
15	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów	12	kpl.pom.
16	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	34	szt.żył
17	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	20	m
18	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu	6	szt.
19	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	6	szt.
20	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych	6	szt.
21	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	18	szt.żył
22	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	9	pomiar.
23	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	3	pomiar.
24	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	9	pomiar.
25	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	1	prób.

26	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	1	prób.
27	KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	1	szt
28	Kalkulacja własna	Montaż oświetlenia awaryjnego	10	szt
29	Kalkulacja własna	Montaż oświetlenia sygnalizacyjnego z piktogramami	5	szt