

Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka -Smólnik dl. 350m od km 0+800 do km 1+150

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wytyczeniem granic działki pasa drogowego	km	0,35
2	D-01.01.01	Wytyczeniem granic działki pasa drogowego	km	0,35
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV droga: $350,0*4,4+13,9*0,4+2*20,0*0,4*0,5+4*4+2*7,7=1584,96m^2$ zjazdu : $11*6,0*1,5=99,0m^2$	m2	1 684,0
4	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem $(350*2-11*6,0)*0,75*0,2=95,1m^3$	m3	95,1
5	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem $1684*0,15-95,1=157,5$	m3	157,5
6	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 6cm	m2	1 684,0
7	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 684,0
8	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej 0/31,5 stabilizowanego mech.grub. 5cm (rozłożenie przy pomocy rozścielacza)	m2	1 684,0
9	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltowa kationową droga: $350,0*4,0+13,9*0,4+2*20,0*0,4*0,5+4,0*4,0+2*7,7=1444,96m^2$ zjazdu : $11*5,6*1,2=73,92m^2$	m2	1 518,9
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
10	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy $(350*2-11*5,6)*(0,75+0,25)=638,4m^2$	m2	638,4