

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 119735-2016 z dnia 2016-07-05 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ul. Szkolna 14 87 -853 Kruszyn. Zakres robót budowlanych obejmujewykonanie...  
Termin składania ofert: 2016-07-19

---

**Włocławek: Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z  
Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek.  
Numer ogłoszenia: 173961 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 119735 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ul. Szkolna 14 87 -853 Kruszyn. Zakres robót budowlanych obejmujewykonanie robót rozbiórkowych istniejącej sali sportowej i jej zaplecza polegających na: demontażu pokrycia dachowego z płyt żelbetowych, demontażu więźarów stalowych, rozbiórce ściany murowanej z cegły, rozbiórce podłogi z parkietu wraz z podłożem betonowym, demontażu instalacji centralnego ogrzewania, demontażu instalacji elektrycznej. Wyburzenia zaplecza sali sportowej - wyburzenie ścianek działowych, wyburzenie posadzki, demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz demontaż instalacji elektrycznej. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy obejmują: Wykonanie fundamentów żelbetowych wylewanych; wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych ocieplonych styropianem12cm.

z tynkiem systemowym na styropianie; wykonanie ścian zewnętrznych murowanych z Porothermu 30 cm, ocieplonych styropianem 12 cm, wzmocnionych słupami żelbetowymi, od strony budynku szkoły ocieplenie fragmentu ściany z wełny mineralnej w systemie FASROCK LL 15cm; wykonanie nadproży nad oknami i drzwiami L19; wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych z porothermu 25 cm.; wykonanie tynków wapienno -cementowych kat. IV.; wykonanie kanałów wentylacyjne z elementów ceramicznych. Konstrukcja stropu nad salą drewniana z elementów klejonych w klasie odporności ogniowej R 30. Pokrycie dachu płyta warstwowa 25 cm w klasie odporności ogniowej RE 30. Stropy nad toaletami sali sportowej, magazynem sprzętu, pokojem nauczyciela wykonane z Teriva I, schody zewnętrzne betonowe, trybuna na widowni żelbetowa..Roboty wykończeniowe Ścianki działowe z cegły kratówki tynk wapienno- cementowy kat.IVOkna i drzwi. Okna w sali sportowej z profili aluminiowych wypełnienie poliwęglanem 25 mm, niektóre okna uchylne otwierane elektrycznie, sterowanie z pokoju nauczyciela. Otwory w ścianie OPP wypełnione pustakami szklanymi o odporności ogniowej EI60. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, W ścianie oddzielenia pożarowego oddzielającej strefy drzwi pełne EI60. Drzwi wewnętrzne płytowe. Wykonywać wg zestawienia stolarki. Posadzki Na sali podłoga systemowa INWEST SPORT FLEX z nawierzchnią DLW LINODUR SPORT 4 mm , wysokość systemu 9,14cm. Na korytarzu gres na istniejące lastriko. Trybuny z betonu zagładzanego, ławki z listew drewnianych 40/100 zabezpieczone do NRO.W łazienkach i toalecie glazura do wysokości 210 cm. Parapety -wewnętrzne PCV, zewnętrzne ceramiczne. Balustrada widowni stalowa malowana proszkowo.Malowanie Pomieszczenia sali, szatni malowane farbą emulsyjną, lamperie olejne do wysokości 2 m. Malowanie zewnętrzne należy wykonać farbą fasadową akrylową w/g projektu kolorystyki. Izolacje przeciwwilgociowe - poziome papa termozgrzewalna, - pionowe na ścianach fundamentowych na styropianie; cieplne -na gruncie płyty XPS 10 cm; na stropodachach styropian 20 cm. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego. Instalacja cieplna z istniejącej kotłowni w szkole. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Kanalizacja sanitarna do istniejącej sieci gminnej.Projektowane przyłącze wodociągowe z hydrantem ppoż. Wody opadowe odprowadzone w teren,. Instalacja elektryczna doprowadzona z zasilania w szkole. Wentylacja w sali i zapleczu sanitarnym w pomieszczeniach szatni i łazienkach, mechaniczna; w pomieszczeniach pozostałych grawitacyjna, wspomagana mechanicznie; wykonanie instalacji odgromowej. Budowa 8 stanowisk postojowych wraz z utwardzeniem terenu przy sali sportowej.Zestawienie powierzchni: zatoka postojowa z płyt ażurowych -200,00 m2, utwardzenie działki z płyt ażurowych 276,75 m2, droga dojazdowa z kostki betonowej grub. 8cm -231,70m2, chodniki z kostki betonowej grub. 6cm 360,50m2, razem: 1069,00 m2. Zakres robót obejmuje:roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm, demontaż stojaków do piłki koszykowej, przesunięcie bieżni z żuźla w obrzeżach i zeskoczn , docięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie,załadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu poza budowę, ustawienie krawężników betonowych na ławach betonowych,profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na warstwie odsączającej z piasku,wykonanie nawierzchni

**GMINA WŁOCŁAWEK**  
**REGON 910866904**  
**NIP 8882878334**

**Wójt**  
  
**Ewa Broszkiewicz**

zatoki postojowej z płyt betonowych ażurowych ułożonych na podsypce z miału kamiennego i podbudowie z tłucznia twardego grub. 15cm , z wypełnieniem otworów otoczakami 8/16 mm, ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej, wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie chodników z kostki betonowej grub. 6cm na podsypce cem. - piaskowej ustawienie słupków do znaków drogowych wraz z tablicami znaków, plantowanie gruntu rodzimego i humusowanie pasa zieleni z obsianiem trawą, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody deszczowe z powierzchni dachów istniejącego budynku szkolnego, nowo wybudowanej sali sportowej i terenów utwardzonych. Szczegółowy zakres robót budowlanych (opis przedmiotu zamówienia) zawarty został w opisach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej rozbudowy sali sportowej, przedmiarze robót, będących załącznikami do SIWZ i zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: [www.gmina.wloclawek.pl](http://www.gmina.wloclawek.pl) - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.43.10.00-7, 45.30.00.00-0, 45.11.00.00-8, 45.23.30.00-9, 52.32.41.00-9, 45.23.31.20-6.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 04.08.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Konsorcjum: Lider Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

Molewski Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodczu., ul. Kalisa 11, 87-600 Chodecz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 2390243,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 2308435,17

Oferta z najniższą ceną: 2308435,17 / Oferta z najwyższą ceną: 2308435,17

Waluta: PLN

**GMINA WŁOCŁAWEK**  
**REGON 910866904**  
**NIP 8882878334**

**Wójt**  
*Ewa Broszkiewicz*  
**Ewa Broszkiewicz**

2016-08-04 15:02