

**Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek dł. 160m od km 0+002,5 do 0+162,5**

**Kosztorys ofertowy - zakres I**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,16		
<b>II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9</b>						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV zjazdu 3*7,0*1,0=21,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,0		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem ( grunt z korytowania) (160*2-3*7,0)*0,08*0,75=17,94m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,9		
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub.10cm	m <sup>2</sup>	21,0		
8	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	21,0		
9	D-04.04.02	Wyrównanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo tłuczniowej tłucznia twardego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 160,0*3,8*0,04*20%=4,86m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,9		
10	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowa z mieszanki żwirowo tłuczniowej tłucznia twardego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm droga 160,0*3,8+2*7,7 =623,4m <sup>2</sup> zjazdu 3*7,0*1,0=21,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	644,4		
11	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11 i emulsją asfaltową droga 160,0*3,6+2*7,7 =591,4m <sup>2</sup> zjazdu 3*7,0*1,0=21,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	612,4		
<b>III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>						
12	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy 2*160*(0,75+0,25)=320,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	320,0		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						