

Przebudowa drogi gminnej w m.Kruszynek dl. 347,5m od km 0+162,5 do 0+510

Kosztorys ofertowy - zakres II

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 510,0-162,5=347,5m	km	0,35		
2	D-01.01.01	Wyznaczenie granic w terenie - ryczałt	kpl	1,00		
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
3	D-01.02.02	Mech.usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grub.15cm zjazdy 8*7,2*1,0=57,6m2	m2	57,60		
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm w gruncie kat. I-IV droga 347,5*3,8=1320,5m2 zjazdy 8*7,2*1,0=57,6m2	m2	1 378,1		
5	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem (347,5*2-8*7,0)*0,2*0,75=95,8m3	m3	95,8		
6	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 1378,1*0,15-95,8+57,6*0,15=119,56m3	m3	119,6		
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub.10cm droga 347,5*3,8=1320,5m2 zjazdy 8*7,2*1,0=57,6m2	m2	1 378,1		
8	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5	m2	1 378,1		
9	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowa z mieszanki żwirowo tłuczniowejz tłucznią twardego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm jw..	m2	1 378,1		
10	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11 i emulsją asfaltową droga 347,5*3,6=1251m2 zjazdy 8*7,0*1,0=56m2	m2	1 307,0		0,00
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
11	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (347,5*2-8*7,0)*(0,75+0,25)	m2	639,0		
12	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza - ryczałt				
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						