

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://www.gmina.wloclawek.pl>

Ogłoszenie nr 67380 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

**Włocławek: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj.
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyń, Gminnego
Ośrodka Kultury w Kruszyń, Ośrodka Zdrowia w Smólnik, Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej
w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:**

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:**

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, ul. ul.
Królewiecka 7, 87800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230
53 37, e-mail urząd@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.gmina.wloclawek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

przez postańca, operatora pocztowego, złożenie osobiście

Adres:

Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 - 800 Włocławek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska

Numer referencyjny: RBRIGK.271.1.10.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części maksymalnej liczby części 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

na jedną część lub dwie wskazane w SIWZ części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Włocławek. Termomodernizacja budynków polega na: 1) dociepleniu dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji oświetleniowej, z zastosowaniem opraw LED, zamontowaniu instalacji solarnej oraz wykonaniu remontu instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ul. Szkolna 15; 2) dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, dociepleniu dachu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie ul. Szkolna 9 oraz wykonaniu układu solarnego; 3) dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz dociepleniu dachu sali gimnastycznej, stropu poddasza części dydaktycznej, łącznika wraz z dobudówką do budynku, zamontowaniu instalacji solarnej oraz instalacji grzewczej budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku; 4) dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, dociepleniu dachu, zamontowaniu instalacji solarnej oraz remoncie instalacji centralnego ogrzewania i remoncie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Smólniku SPZOZ z siedzibą w Kruszynie; 5) dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, dociepleniu stropodachu wymianie stolarki okiennej, drzwiowej i pokrycia dachowego oraz wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Świętosław; 6) dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz dociepleniu stropu nad parterem w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wistka Królewska; Zamówienie podzielono na części: Część I - docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetleniowej z zastosowaniem opraw LED, zamontowanie instalacji solarnej oraz remont instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ul. Szkolna 15; Zakres prac obejmuje: wymianę okien i drzwi - Należy zachować wygląd i podziały okien i drzwi istniejących; - demontaż okien PCV o wym. 165x210cm w ilości 30szt i montaż nowych z PCV o tych samych wymiarach, - demontaż okien drewnianych o wym. 165x60cm w ilości 2szt i montaż nowych z PCV o tych samych wymiarach, - rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z blachy ocynkowanej i montaż nowych z blachy ocynkowanej powlekanej z końcówkami,

- demontaż drzwi wejściowych o wymiarach 271x594cm i montaż nowych z ościeżnicą - drzwi aluminiowe o profilu ciepłym. Parametry techniczne stolarki PCV - Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, - Profil pięciokomorowy w kolorze białym, wzmocniony, niefoliowane, szerokość profilu dla okien ok. 7 cm, dla drzwi 11cm, - Wypełnienie z szybą zespoloną 4x16x4mm, - Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) $U=0,9 \text{ W (m}^2\cdot\text{K)}$, - Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoka cynkową, - Okucia kompletne systemowe, - Okna wyposażone w nawiewniki koloru białego – w ilościach zgodnych z zestawieniem stolarki. - Izolacyjność akustyczna, co najmniej $R_w=32\text{dB}$, - Drzwi wypełnione szybą bezpieczną, trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, koloru białego. Wzmocnienie wykonane z ocynkowanej stali. Ocieplenie dachu Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021r (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz.1422) Płyty Styropianowe papą PSK -styropian klasy PS-E FS 20 grub. 22cm, Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k= 0,14 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} < 0,15\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 18 cm. Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane w kolorze białym (ze względu na dopasowanie do istniejących) . Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Parapety wewnętrzne wykonać z PCV koloru białego Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wyrównanie kominów Docieplenie dachu płytami laminowanymi dwustronnymi PSK - wykonanie instalacji solarnej składającej się z pięciu płyt kolektorowych zainstalowanych w 1 baterii na odpowiednim zestawie montażowym, grupy pompowej solarnej, rurociągów i armatury i zabezpieczenia instalacji solarnej - wykonanie instalacji odgromowej, - wymiana instalacji oświetleniowej z zastosowaniem opraw LED. Zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną na budynku należy zamontować 4 skrzynki lęgowe dla kawki (typu D), 4 skrzynki lęgowe dla szpaka (typu B), 5 podwójnych skrzynek lęgowych dla wróbla i jerzyka. Termin realizacji od 20 czerwca 2017 r. do 10 listopada 2017 r. z tym, że roboty w środku budynku należy wykonać w terminie do 15 sierpnia 2017 r.

Część II - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, docieplenie dachu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kryszynie ul. Szkolna 9 oraz wykonanie układu solarnego; Zakres prac obejmuje: - ocieplenie ścian i dachu wykonać według audytu energetycznego: Izolacyjność cieplna

zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz.) Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 14cm, $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k=0,19\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,20\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 14 cm. , Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Dach: Warstwa styropapy 22cm $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k=0,14\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} = 0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 22 cm. Układ warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy, 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska. Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Wykonanie układu solarnego składającego się z dwóch płyt kolektorowych zamontowanych w jednej baterii na odpowiednim zestawie montażowym, grupy pompowej solarnej wraz z rurociągami, armaturą i zabezpieczeniem. Termin wykonania zadania od 20 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r. Część III - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenie dachu sali gimnastycznej stropu poddasza części dydaktycznej, łącznika wraz z dobudówką do budynku, zamontowanie instalacji solarnej oraz instalacji grzewczej budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku obręb ewidencyjny Smólnik, działka NR 119/6: Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu energetycznego: Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021 r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 16cm, $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k=0,19\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,20\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 16 cm. , Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Stropodach dobudówki: Warstwa styropapy 22cm $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k=0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} = 0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 22 cm. Strop poddasza części dydaktycznej Warstwa wełny mineralnej w matach gr.24cm $\lambda=0,040\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k=0,14\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z

ociepleniem 24 cm. Strop łącznika i dobudówki Warstwa wełny mineralnej w matach gr.28cm $\lambda=0,045$ W/(m k). Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k = 0,14 \text{ W/m}^2\text{xK} < 0,15\text{W/m}^2\text{xK}$ dla dachu z ociepleniem 28 cm. 4 Dach sali gimnastycznej Warstwa wełny mineralnej w matach gr.26cm $\lambda=0,045$ W/(m k). Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k = 0,14\text{W/m}^2\text{xK} < 0,15\text{W/m}^2\text{xK}$ dla dachu z ociepleniem 26 cm. Układ warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie dodatkowe: kolek plastikowy 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska. Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Obróbki blacharskie - Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. - docieplenie dachu płytami laminowanymi dwustronną PSK gr.22cm. wraz z pokryciem blachodachówką; - wykonanie instalacji grzewczej - wykonanie instalacji solarnej składającej się z 4 płyt kolektorowych zainstalowanych w 1 baterii na odpowiednim zestawie montażowym, grupy pompy solarnej, rurociągów i armatury i zabezpieczenia instalacji solarnej. Na budynku należy zamontować 1 skrzynkę lęgową dla kawki (typu D), 4 skrzynki lęgowe dla szpaka (typu B), 2 skrzynki lęgowe dla wróbla (typu A) oraz schron dla nietoperzy – zgodnie ekspertyzą ornitologiczną. Termin realizacji od 15 czerwca 2017 do 10 listopada 2017 r. z tym że roboty wewnątrz budynku należy wykonać do 15 sierpnia 2017 r. Część IV- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, docieplenie dachu, zamontowanie instalacji solarnej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Smólniku SPZOZ z siedzibą w Kruszynie: Zakres prac obejmuje: Ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu energetycznego: Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021 r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 16cm, $\lambda=0,036\text{W}/(\text{m k})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k = 0,19 \text{ W/m}^2\text{xK} < 0,20\text{W/m}^2\text{xK}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 14 cm. Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Dach: Warstwa styropapy 20cm $\lambda=0,040$ W/(m k). Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k = 0,15 \text{ W/m}^2\text{xK} = 0,15\text{W/m}^2\text{xK}$ dla dachu z ociepleniem 20 cm. nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Układ warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie

dodatkowe: kołek plastikowy 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska

Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Docieplenie dachu płytami laminowanymi dwustronną PSK wraz z wyrównaniem kominów oraz wykonaniem kominków wentylacyjnych - wymiana instalacji wod-kan w budynku, - wymiana instalacji grzewczej wraz z dostawą i wymianą kotła co. Dla budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, dwururowe pompowe z rozdziałem dolnym. Parametry pracy instalacji c.o. 80/600. Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. - 16,3 kW. Zakłada się wymianę kotła na kocioł na biomasę - pellet - z automatycznym podajnikiem, 24 kW, spełniający parametry klasy 5 spalania zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 np. typu Compact Bio NE - do 24kW Kostrzewa lub równoważny standardem i parametrami. Instalacja kolektorów słonecznych: Zaprojektowano system solarny do podgrzewania ciepłej wody użytkowej składający się m.in. z : • 3 kolektorów słonecznych płaskich o powierzchni absorbera 2,32 m² powierzchni brutto 2,50 m², sprawności optycznej 82,7%, pojemności cieplnej 5,57 J/(m²*K) • naczynia przeponowego solarnego NW 50 litrów, • rozdzielacza z pompą i armaturą, • regulatora elektronicznego • podgrzewacza biwalentnego poj. 300 dm³. Kolektory należy ustawić w kierunku południowym pod kątem 35st. Termin wykonania zamówienia od 10 czerwca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. Część V - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i pokrycia dachowego oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Świątosław, dz. nr 44/59: Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu energetycznego: Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 14cm, $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k= 0,19\text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,20\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 14 cm . Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Stropodach: Warstwa wełny mineralnej w matach 24cm $\lambda=0,040\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k= 0,14\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 24 cm. Układ warstw systemu docieplenia: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy, 5.

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska. Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Wymiana okien i drzwi: -zachować wygląd i podziały okien istniejących, - demontaż okien wg zestawienia i montaż nowych z PCV o tych samych wymiarach, - rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z blachy ocynkowanej i montaż nowych z blachy ocynkowanej powlekanej z końcówkami, - demontaż wrót i montaż -wrót typu Hormann ocieplonych, pełnych o współczynniku $U=1,3W/m^2 \cdot K$, - malowanie drzwi stalowych zewnętrznych pomieszczenia kotłowni, - wymiana drzwi na drzwi aluminiowe $U=1,3W/m^2 \cdot K$ w segmencie świetlicy. Parametry techniczne stolarki PCV: - okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. - profil pięciokomorowy w kolorze białym, wzmocniony, niefoliowane, szerokość profilu dla okien ok. 7 cm, - wypełnienie z szybą zespoloną 4x16x4mm - izolacyjność cieplna okna $U=0,9 W/(m^2 \cdot K)$ - rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoka cynkową - okucia kompletne systemowe, - okna wyposażone w nawiewniki koloru białego – w ilościach zgodnych z zestawieniem stolarki. - izolacyjność akustyczna, co najmniej $R_w=32dB$ - wrota typu Hormann, pełne ocieplone $U=1,3 W/(m^2 \cdot K)$ – do garażu - wymiana instalacji c.o. w budynku świetlicy bez wymiany kotła zgodnie z projektem budowlanym i nakładami Na budynku należy zamontować 3 skrzynki lęgowe dla mazurka (typu A1) - lokalizacja zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną. Okres wykonywania prac 01 sierpnia 2017 r. do – 31 października 2017 r. Część VI - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenie stropu nad parterem w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wistka Królewska –dz. nr 100; Zakres robót obejmuje: ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu energetycznego: Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 16cm, $\lambda=0,036W/(m \cdot K)$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k= 0,20 W/m^2 \cdot K = 0,20W/m^2 \cdot K$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 16 cm. , Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Strop nad parterem:

Warstwa wełny mineralnej w matach 24cm $\lambda=0,040 \text{ W/(m K)}$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K} = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 24 cm. Układ warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy, 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska.

Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. firmy. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej brązowej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Na budynku należy zamontować 1 skrzynkę lęgową dla szpaka (typu B) - lokalizacja zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną.

Roboty budowlane należy wykonać w okresie od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. 7.

Szczegółowy zakres robót budowlanych (opis przedmiotu zamówienia) zawarty został w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysach nakładczych zawierające przedmiary robót (materiał pomocniczy), „Ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Włocławek objętych planem termomodernizacji” oraz audytach energetycznych, które stanowią załączniki do SIWZ i zostały zamieszczone wraz SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl link Przetargi własne urzędu . 8. Kosztorysy nakładcze nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej (ofert) winien zapoznać się z dokumentacją projektową (dokumentacjami projektowymi) w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót i jego wycena należy do Wykonawcy.

Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej są projekty

budowlane. 9. Jeżeli w dokumentach załączonych do opisu przedmiotu zamówienia, a stanowiących jego integralną część, przy opisie sposobu wykonania poszczególnych rodzajów robót lub czynności oraz w specyfikacjach materiałowych, zawarte są nazwy własne, znaki towarowe lub producenci materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, posiadających takie same parametry techniczne i właściwości jak podane w opisie przedmiotu zamówienia, pozwalające osiągnąć złożone w audytach i projektach budowlanych wskaźniki.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45262690-4, 45331100-7, 45321000-3, 45260000-7, 45331110-0, 45311000-0, 09331100-9, 45420000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 10/11/2017

data zakończenia: 31/10/2017

data zakończenia: 20/08/2017

data zakończenia: 15/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca powinien wykonać zamówienie: 1) część I przedmiotu zamówienia - w terminie od 20 czerwca 2017 r. do 10 listopada 2017 r. z tym, że roboty wewnątrz budynku należy wykonać w terminie do 15 sierpnia 2017 r.; 2) część II przedmiotu zamówienia - w terminie od 20 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r.; 3) część III przedmiotu zamówienia - w terminie

od 15 czerwca 2017 r. do 10 listopada 2017 r. w tym roboty budowlane wewnątrz budynku należy wykonać do 15 sierpnia 2017 r.; 4) część IV przedmiotu zamówienia - w terminie od 10 czerwca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r.; 5) część V przedmiotu zamówienia - w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r. ; 6) część VI przedmiotu zamówienia - w terminie w terminie od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Terminy te są niezmiennie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 2.2.1 jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w przypadku składania oferty: 1) na część I zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 zł, 2) na część II zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł, 3) na część III zamówienia na sumę gwarancyjną 400 000,00 zł, 4) na część IV zamówienia na sumę gwarancyjną 300 000,00 zł, 5) na część V zamówienia na sumę gwarancyjną 300 000,00 zł, 6) na część VI zamówienia na sumę gwarancyjną 60 000,00 zł, W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia zakres odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować sumy gwarancyjne dla każdej części.

Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumy gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2.2.2. dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, w okresie

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwoty minimum, w przypadku składania oferty: 1) na część I zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 zł, 2) na część II zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł, 3) na część III zamówienia na sumę gwarancyjną 400 000,00 zł, 4) na część IV zamówienia na sumę gwarancyjną 300 000,00 zł, 5) na część V zamówienia na sumę gwarancyjną 300 000,00 zł, 6) na część VI zamówienia na sumę gwarancyjną 60 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwoty minimum dla każdej z części zamówienia. 2.2.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 2.3.1 posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków wykonanych w ramach jednego kontraktu wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty: 1) dla I części zamówienia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym polegające na wykonaniu termomodernizacji (docieplania dachu) budynku oświatowego, użyteczności publicznej lub handlowo – usługowego o powierzchni dachu co najmniej 750 m² , w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie instalacji oświetleniowej z zastosowaniem opraw LED, wykonaniu zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy instalacji solarnej w budynku oświatowym, użyteczności

publicznej lub handlowo oraz remoncie instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ul. Szkolna 15, o wartości łącznej minimum 550 000,00 zł brutto; 2) dla II części zamówienia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku oświatowego, użyteczności publicznej lub handlowo – usługowego, dociepleniu dachu o powierzchni dachu 380 m², dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem o pow. 600 m² w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie ul. Szkolna 9 oraz wykonaniu układu solarnego, o wartości łącznej minimum 250.000,00 zł brutto; 3) dla III części zamówienia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym polegające na wykonaniu dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem o pow. 782 m² oraz dociepleniu dachu sali gimnastycznej stropu poddasza części dydaktycznej, łącznika wraz z dobudówką do budynku o pow. 443 m², zamontowaniu instalacji solarnej oraz instalacji grzewczej budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, o wartości łącznej minimum 400.000,00 zł brutto; 4) dla IV części zamówienia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem o pow. 417 m², dociepleniu dachu o pow. 138 m², zamontowaniu instalacji solarnej oraz remoncie instalacji centralnego ogrzewania i remoncie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Smólniku SPZOZ z siedzibą w Kruszynie, o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł brutto; 5) dla V części zamówienia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem o pow. 383 m², dociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, wymianie pokrycia dachowego o pow. 425 m² oraz wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Świętosław o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł brutto; 6) dla VI części zamówienia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem o pow. 189 m² oraz dociepleniu stropu nad parterem w budynku świetlicy wiejskiej, położonej w miejscowości Wistka Królewska o wartości łącznej minimum - 60.000,00 zł brutto;

2.3.2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest: min. po jednej osobie, posiadającej uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach właściwych do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji ciepłych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

2.3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.3.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

2.3.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.3.7.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.

2.3.9. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, b) spełniają

warunki udziału w postępowaniu. 3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 3.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą

występującym jako pełnomocnik. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu

ofertowym, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą

występującym jako pełnomocnik. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wraz ofertą Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów dotyczących:

2.1.1 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.1.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.1.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.2. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy, żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt. 2.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.1. Dokumenty, o których mowa powyżej: - lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8. Poświadczenia za zgodność z

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 13. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 14. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1; 15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w

postępowaniu, na podstawie art.25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów dotyczących: 3.1.dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumy gwarancyjne określone przez Zamawiającego oraz żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert — potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdz. V. pkt 2 ppkt 2.2.1. i ppkt 2.2.2. SIWZ. 3.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V. pkt 2.3 ppkt 2.3.1. SIWZ, 3.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi o specjalnościach dostosowanych do rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych będących przedmiotem zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Rozdz. V. pkt 2.3. ppkt 2.3.2. SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy; pełnomocnictwo Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1.2. i 1.3. (zał. nr 2 i zał. nr 3 do SIWZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy wraz z ofertą – zał. nr 8 . 1.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 (zał. nr 3 do SIWZ). 1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1.1. i 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 1.7. Oświadczenia, o jakich mowa w pkt. 1.2.; pkt 1.3. i pkt. 1.4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą – zał. Nr 2, zał. Nr 3 i zał. 8 do SIWZ. 1.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) na część I zamówienia - 8 500,00 zł; 2) na część II zamówienia - 5 400,00 zł; 3) na część III zamówienia - 8 400,00 zł; 4) na część IV zamówienia - 6 300,00 zł; 5) na część V zamówienia - 6 000,00 zł; 6) na część VI zamówienia - 1 200,00 zł. 2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, wnosi wadium odrębnie dla każdej części zamówienia, której dotyczy oferta. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 987 i 1240) 3.1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego KDBS 79 9550 0003 2001 0070 0711 0018. 3.2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 3.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 4. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, to jest: 4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.3. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 4.4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. UWAGA: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, (pkt. 4, ppkt 4.1. i 4.2.). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
cena	60
wydłużony okres rękojmi	40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót budowlanych, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 5) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, 6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy, 7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3, 8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4, 9) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane,

przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmieniają się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. c) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. d) wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. e) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 9, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 04/05/2017, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetleniowej z zastosowaniem opraw LED, zamontowanie instalacji solarnej oraz remont instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu ul. Szkolna 15;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji

oświetleniowej z zastosowaniem opraw LED, zamontowanie instalacji solarnej oraz remont instalacji

grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w

Kruszyńcu ul. Szkolna 15; Zakres prac obejmuje: wymianę okien i drzwi - Należy zachować wygląd i

podziały okien i drzwi istniejących; - demontaż okien PCV o wym. 165x210cm w ilości 30szt i montaż

nowych z PCV o tych samych wymiarach, - demontaż okien drewnianych o wym. 165x60cm w ilości 2szt

i montaż nowych z PCV o tych samych wymiarach, - rozebranie parapetów wewnętrznych i

zewnętrznych z blachy ocynkowanej i montaż nowych z blachy ocynkowanej powlekanej z końcówkami,

- demontaż drzwi wejściowych o wymiarach 271x594cm i montaż nowych z ościeżnicą - drzwi aluminiowe o profilu ciepłym. Parametry techniczne stolarki PCV - Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, - Profil pięciokomorowy w kolorze białym, wzmocniony, niefoliowane, szerokość profilu dla okien ok. 7 cm, dla drzwi 11cm, - Wypełnienie z szybą zespoloną 4x16x4mm, - Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) $U=0,9 \text{ W (m}^2\text{K)}$, - Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoka cynkową, - Okucia kompletne systemowe, - Okna wyposażone w nawiewniki koloru białego – w ilościach zgodnych z zestawieniem stolarki. - Izolacyjność akustyczna, co najmniej $R_w=32\text{dB}$, - Drzwi wypełnione szybą bezpieczną, trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, koloru białego. Wzmocnienie wykonane z ocynkowanej stali. Ocieplenie dachu Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021r (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz.1422) Płyty Styropianowe papą PSK -styropian klasy PS-E FS 20 grub. 22cm, Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k= 0,14 \text{ W/m}^2\text{K} < 0,15\text{W/m}^2\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 18 cm. Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane w kolorze białym (ze względu na dopasowanie do istniejących) . Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Parapety wewnętrzne wykonać z PCV koloru białego Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wyrównanie kominów Docieplenie dachu płytami laminowanymi dwustronnymi PSK - wykonanie instalacji solarnej składającej się z pięciu płyt kolektorowych zainstalowanych w 1 baterii na odpowiednim zestawie montażowym, grupy pompowej solarnej, rurociągów i armatury i zabezpieczenia instalacji solarnej - wykonanie instalacji odgromowej, - wymiana instalacji oświetleniowej z zastosowaniem opraw LED. Zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną na budynku należy zamontować 4 skrzynki lęgowe dla kawki (typu D), 4 skrzynki lęgowe dla szpaka (typu B), 5 podwójnych skrzynek lęgowych dla wróbla i jerzyka. Termin realizacji od 20 czerwca 2017 r. do 10 listopada 2017 r. z tym, że roboty w środku budynku należy wykonać w terminie do 15 sierpnia 2017 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45331100-7, 45311000-0, 09331100-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 10/11/2017**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryteria	Znaczenie
----------	-----------

cena	60
------	----

Wydłużony okres rękojmi	40
-------------------------	----

6) INFORMACJE DODATKOWE: roboty budowlane wewnątrz budynku należy wykonać do 15 sierpnia 2017 r.

Część nr: II Nazwa: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, docieplenie dachu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kryszynie ul. Szkolna 9 oraz wykonanie układu solarnego;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zakres prac obejmuje: - ocieplenie ścian i dachu wykonać według audytu energetycznego:

Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia

2021r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz.) Ściana

zewnętrzna: Styropian grub. 14cm, $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k :

$U_k=0,19\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,20\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 14 cm. , Zaprojektowano

ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Dach: Warstwa styropapy 22cm

$\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k=0,14\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}=0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$

dla dachu z ociepleniem 22 cm. Układ warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie

podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie

dodatkowe: kołek plastikowy, 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład

tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska. Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę

termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS

100-038. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej.

Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna

być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Wykonanie układu solarnego składającego się z dwóch płyt kolektorowych zamontowanych w jednej baterii na odpowiednim zestawie montażowym, grupy pompowej solarnej wraz z rurociągami, armaturą i zabezpieczeniem. Termin wykonania zadania od 20 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45453000-7, 09331100-9, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017

5) Kryteria oceny ofert:

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
cena	60
Wydłużony okrs rękojmi	40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: III Nazwa: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenie dachu sali gimnastycznej stropu poddasza części dydaktycznej, łącznika wraz z dobudówką do budynku, zamontowanie instalacji solarnej oraz instalacji grzewczej budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku obręb ewidencyjny Smólnik, działka NR 119/6:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu

energetycznego: Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi

warunkami od 1 stycznia 2021 r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 215 r.

poz. 1422) Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 16cm, $\lambda=0,038W/(m \cdot K)$. Współczynnik przenikania

ciepła projektowany $U_k = 0,19W/m^2 \cdot K < 0,20W/m^2 \cdot K$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 16 cm.

, Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Stropodach

dobudówki: Warstwa styropapy 22cm $\lambda=0,038 W/(m \cdot K)$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany

Uk: $U_k = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K} = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 22 cm. Strop poddasza część dydaktyczna Warstwa wełny mineralnej w matach gr.24cm $\lambda=0,040 \text{ W/(m K)}$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uk: $U_k = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K} < 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 24 cm. Strop łącznika i dobudówki Warstwa wełny mineralnej w matach gr.28cm $\lambda=0,045 \text{ W/(m K)}$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uk: $U_k = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K} < 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 28 cm.

4 Dach sali gimnastycznej Warstwa wełny mineralnej w matach gr.26cm $\lambda=0,045 \text{ W/(m K)}$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uk: $U_k = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K} < 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 26 cm. Układ warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska. Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Obróbki blacharskie - Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. - docieplenie dachu płytami laminowanymi dwustronną PSK gr.22cm. wraz z pokryciem blachodachówką; - wykonanie instalacji grzewczej - wykonanie instalacji solarnej składającej się z 4 płyt kolektorowych zainstalowanych w 1 baterii na odpowiednim zestawie montażowym, grupy pompowej solarnej, rurociągów i armatury i zabezpieczenia instalacji solarnej. Na budynku należy zamontować 1 skrzynkę lęgową dla kawki (typu D), 4 skrzynki lęgowe dla szpaka (typu B), 2 skrzynki lęgowe dla wróbla (typu A) oraz schron dla nietoperzy – zgodnie ekspertyzą ornitologiczną. Termin realizacji od 15 czerwca 2017 do 10 listopada 2017 r. z tym że roboty wewnątrz budynku należy wykonać do 15 sierpnia 2017 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45331100-7, 09331100-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 10/11/2017

5) Kryteria oceny ofert:

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
cena	60

Wydłużony okres rękojmi 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Roboty wewnątrz budynku należy wykonać do 15 sierpnia 207 r.

Część nr: IV Nazwa: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, docieplenie dachu, zamontowanie instalacji solarnej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Smólniku SPZOZ z siedzibą w Kruszynie:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa*

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zakres prac obejmuje: Ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu

energetycznego: Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi

warunkami od 1 stycznia 2021 r. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015

r. poz. 1422) Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 16cm, $\lambda=0,036\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania

ciepła projektowany $U_k=0,19\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,20\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 14 cm.

Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką moką w systemie. Dach: Warstwa

styropapy 20cm $\lambda=0,040\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k=0,15$

$\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} = 0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 20 cm. nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Układ

warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa

izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 5. Warstwa

zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska

Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące

płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie

należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane

powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w

odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Docieplenie dachu płytami laminowanymi dwustronną PSK

wraz z wyrównaniem kominów oraz wykonaniem kominków wentylacyjnych - wymiana instalacji

wod-kan w budynku, - wymiana instalacji grzewczej wraz z dostawą i wymianą kotła co. Dla budynku

zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, dwururowe pompowe z rozdziałem dolnym. Parametry

pracy instalacji c.o. 80/600. Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. - 16,3 kW. Zakłada się wymianę kotła

na kocioł na biomasę - pellet - z automatycznym podajnikiem, 24 kW, spełniający parametry klasy 5

spalania zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 np. typu Compact Bio NE - do 24kW Kostrzewa lub

równoważny standardem i parametrami. Instalacja kolektorów słonecznych: Zaprojektowano system solarny do podgrzewania ciepłej wody użytkowej składający się m.in. z : • 3 kolektorów słonecznych płaskich o powierzchni absorbera 2,32 m2 powierzchni brutto 2,50 m2, sprawności optycznej 82,7%, pojemności cieplnej 5,57 J/(m2*K) • naczynia przeponowego solarnego NW 50 litrów, • rozdzielacza z pompą i armaturą, • regulatora elektronicznego • podgrzewacza biwalentnego poj. 300 dm3. Kolektory należy ustawić w kierunku południowym pod kątem 35st. Termin wykonania zamówienia od 10 czerwca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45331100-7, 45321000-3, 09331100-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017

5) Kryteria oceny ofert:

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
cena	60
Wydłużony okres rękojmi	40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: V Nazwa: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i pokrycia dachowego oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Świątosław, dz. nr 44/59:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i pokrycia dachowego oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Świątosław, dz. nr 44/59: Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu energetycznego: Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021r.

(rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Ściana zewnętrzna: Styropian grub. 14cm, $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k= 0,19\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,20\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 14 cm . Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Stropodach: Warstwa wełny mineralnej w matach 24cm $\lambda=0,040\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany U_k : $U_k= 0,14\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} < 0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 24 cm. Układ warstw systemu docieplenia: 1. Ściana zewnętrzna, 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy, 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska. Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane wg kolorystyki. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Wymiana okien i drzwi: -zachować wygląd i podziały okien istniejących, - demontaż okien wg zestawienia i montaż nowych z PCV o tych samych wymiarach, - rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z blachy ocynkowanej i montaż nowych z blachy ocynkowanej powlekanej z końcówkami, - demontaż wrót i montaż -wrót typu Hormann ocieplonych, pełnych o współczynniku $U=1,3\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$, - malowanie drzwi stalowych zewnętrznych pomieszczenia kotłowni, - wymiana drzwi na drzwi aluminiowe $U=1,3\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ w segmencie świetlicy. Parametry techniczne stolarki PCV: - okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. - profil pięciokomorowy w kolorze białym, wzmocniony, niefoliowane, szerokość profilu dla okien ok. 7 cm, - wypełnienie z szybą zespoloną 4x16x4mm - izolacyjność cieplna okna $U=0,9\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ - rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoka cynkową - okucia kompletne systemowe, - okna wyposażone w nawiewniki koloru białego – w ilościach zgodnych z zestawieniem stolarki. - izolacyjność akustyczna, co najmniej $R_w=32\text{dB}$ - wrota typu Hormann, pełne ocieplone $U=1,3\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ – do garażu - wymiana instalacji c.o. w budynku świetlicy bez wymiany kotła zgodnie z projektem budowlanym i nakładami Na budynku należy zamontować 3 skrzynki lęgowe dla mazurka (typu A1) - lokalizacja zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną. Okres wykonywania prac 01 sierpnia 2017 r. do – 31 października 2017 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45262690-4, 45421000-4, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
cena	60
Wydłużony okres rękojmi	40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: VI Nazwa: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenie stropu nad parterem w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wistka Królewska –dz. nr 100;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenie stropu nad

parterem w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wistka Królewska –dz. nr 100; Zakres

robót obejmuje: ocieplenie ścian i dachu proponowane według audytu energetycznego: Izolacyjność

cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi warunkami od 1 stycznia 2021r.

(rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych ,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) Ściana zewnętrzna:

Styropian grub. 16cm, $\lambda=0,036\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k: U_k= 0,20$

$\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K} \approx 0,20\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 16 cm. , Zaprojektowano ocieplenie ścian

zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie. Strop nad parterem: Warstwa wełny mineralnej w

matach 24cm $\lambda=0,040\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Współczynnik przenikania ciepła projektowany $U_k: U_k= 0,15\text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$

$= 0,15\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ dla dachu z ociepleniem 24 cm. Układ warstw systemu: 1. Ściana zewnętrzna, 2.

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych, 4.

Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy, 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie, 6. Podkład

tynkarski, 7. Tynk mineralny, 8. Powłoka malarska. Termoizolacja: W przypadku systemu warstwę

termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. firmy. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej brązowej. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Na budynku należy zamontować 1 skrzynkę lęgową dla szpaka (typu B) - lokalizacja zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną. Roboty budowlane należy wykonać w okresie od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45262690-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

Wydłużony okres rękojmi 40

GMINA WŁOCŁAWEK
REGON 910866904
NIP 8882878334

W 6 j
Ewa Graszkiwicz

6) INFORMACJE DODATKOWE: