

Do wszystkich

dotyczy postępowania: **„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek”** – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Granitowa

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji geologicznej obszaru, na którym ma zostać wykonana przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś ul. Granitowa. Wymóg posiadania przez inwestora dokumentacji geologicznej na budowę kanalizacji nie jest wymagany prawem budowlanym.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie zapisu ujętego w opisie technicznym oraz kosztorysie – pozycja nr 27 „Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięb. 0,40 m³ i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyładowczymi do 10-15 t do 1km. Grunt I-III wymiana gruntu przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową przewidzianą w specyfikacji UWAGA: w pozycji materiał uwzględnić koszt zakupu piasku 184,69 m³ + 46,17m³ - 7,26 m³- 1210m*3,14*0,08*0,08m”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Potwierdzamy zapis o konieczności wyceny wykonania wymiany gruntu. Możliwość rezygnacji z tych robót potwierdzona musi być opinią geologa, który na wniosek Wykonawcy wyda taką ocenę.

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję na roboty pomiarowe (geodezyjne)?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie ma wymogu wyceny prac geodezyjnych w przedmiarach, bo prace te określone są poprzez przepisy ogólne i wymogi ogólnobudowlane. Koszty te musi uwzględnić obligatoryjnie Wykonawca, bez konieczności ich wymieniania przez kosztorysanta tworzącego przedmiar.

Pytanie nr 4

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję na roboty zabezpieczające kolizje sanitarne zarówno na sieci głównej, jak i na przyłączach kanalizacji sanitarnej ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

W zależności od wyboru sposobu szalowania wykopów wąsko-przestrzennych należy wycenić stosowny do tego sposób wykonania podwiesz. W projekcie ujęto szalowanie deskami i szerokość wykopu 1m. Dla takiej szerokości wykopu konieczność wykonania podwiesz. przewodów gazowych i wodociągowych wynika ze sposobu wykonania szalowania. W zależności od tego wyboru proszę wycenić podwieszenia w oparciu o załączone plany sytuacyjne. Podwieszenia kabli elektrycznych są zawarte w przedmiarze.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie zapisu ujętego w przedmiarze robot- pozycja nr 19 –Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200mm o gł. 3m, w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl.D(40t)z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji sanitarnej z uszczelnieniem na uszczelkę

Odpowiedź na pytanie nr 5

Potwierdzamy zapis dotyczący montażu studni betonowych dn1200.


WÓJT
Ewa Braszkiewicz