

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja istniejącego PSZOK-a w Poddębicach					
1		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ WIATY			
d.1	1 KNR 4-01 0348-05 ana- logia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - rozebranie luxferów 3.2*1.8*2	m ² m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
d.1	2 KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m ² 18.97	m ² m ²	18.970	
				RAZEM	18.970
d.1	3 KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 240	cm cm	240.000	
				RAZEM	240.000
d.1	4 KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 14.5	kg kg	14.500	
				RAZEM	14.500
d.1	5 KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 0.166	m ³ m ³	0.166	
				RAZEM	0.166
d.1	6 KNR-W 2-02 0214-05 ana- logia	Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - nadproże 7.6	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
d.1	7 KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 3.214	m ³ m ³	3.214	
				RAZEM	3.214
d.1	8 KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 17.86	m ² m ²	17.860	
				RAZEM	17.860
d.1	9 KNR 2-02 0123-04	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów płytkami z bet.komórk.grubości 12 cm - uzupełnienie przestrzeni między ścianą a deskami dachu 15.35	m ² m ²	15.350	
				RAZEM	15.350
d.1	10 KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 18.5	m ² m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
d.1	11 KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 46.0	m m	46.000	
				RAZEM	46.000
d.1	12 KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 15.2	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
d.1	13 KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 46.0	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
d.1	14 KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
d.1	15 KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej parapety 0.8	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
d.1	16 KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zmycie myjką ciśnieniową 210.7	m ² m ²	210.700	
				RAZEM	210.700
d.1	17 KNR 9-13 0101-04	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 210.7	m ² m ²	210.700	
				RAZEM	210.700
d.1	18 KNR 9-13 0102-02	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt gr. 4 cm na ścianach między słupami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		210.7*0.8	m ²	168.560	
				RAZEM	168.560
19	KNR 9-13 d.1 0102-07	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - 2 warstwy ułożone krzyżowo : 1 w poziomie 1 w pionie M siatka x 2 210.7	m ² m ²		
				210.700	
				RAZEM	210.700
20	KNR 9-13 d.1 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich 210.7	m ² m ²		
				210.700	
				RAZEM	210.700
21	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 210.74	m ² m ²		
				210.740	
				RAZEM	210.740
22	KNR 2-02 d.1 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 88	m ² m ²		
				88.000	
				RAZEM	88.000
23	KNNR 2 d.1 1302-04	Montaż drzwi stalowych i przegród siatkowych 9.49	m ² m ²		
				9.490	
				RAZEM	9.490
24	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 197.4	m ² m ²		
				197.400	
				RAZEM	197.400
25	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm * 3 - do 5 cm Krotność = 3 197.4	m ² m ²		
				197.400	
				RAZEM	197.400
26	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko + zbrojenie rozproszone 197.4	m ² m ²		
				197.400	
				RAZEM	197.400
27	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 242.35	m ² m ²		
				242.350	
				RAZEM	242.350
28	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 197.4	m ² m ²		
				197.400	
				RAZEM	197.400
29	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 242.35	m ² m ²		
				242.350	
				RAZEM	242.350
30	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 32.98	m ² m ²		
				32.980	
				RAZEM	32.980
31	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 65.96	m m		
				65.960	
				RAZEM	65.960
32	KNR 2-31 d.1 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 18.14	m ² m ²		
				18.140	
				RAZEM	18.140
33	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku 32.98	m ² m ²		
				32.980	
				RAZEM	32.980
2	REMONT CZĘŚCI SOCJALNEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY				
34	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.294	m ³ m ³		
				1.294	
				RAZEM	1.294
35	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.152	m ³ m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
37	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 13.1	m m	13.100	
				RAZEM	13.100
38	KNR 4-01 d.2 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
39	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 2.7833	m ³ m ³	2.783	
				RAZEM	2.783
40	KNR 4-01 d.2 0325-03	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 5.6	m m	5.600	
				RAZEM	5.600
41	KNR 4-01 d.2 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.466+1.056	m ² m ²	2.522	
				RAZEM	2.522
42	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
43	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - PRZYBUDÓWKA 0.675	m ³ m ³	0.675	
				RAZEM	0.675
44	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej j.w. 5.1275	m ³ m ³	5.128	
				RAZEM	5.128
45	KNR 4-01 d.2 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 6.69	m ² m ²	6.690	
				RAZEM	6.690
46	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 11.89	m ² m ²	11.890	
				RAZEM	11.890
47	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 11.89	m ² m ²	11.890	
				RAZEM	11.890
48	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta zielona 12.06	m ² m ²	12.060	
				RAZEM	12.060
49	KNR 9-09 d.2 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf 1.863	m ² m ²	1.863	
				RAZEM	1.863
50	KNR 2-02 d.2 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 4.5*3	m m	13.500	
				RAZEM	13.500
51	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 4-01 d.2 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 12.24	m m	12.240	
				RAZEM	12.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-02 d.2 1118-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą 11.38	m ² m ²	11.380	
				RAZEM	11.380
55	KNR 2-02 d.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 20.8	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
56	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 137.36	m ² m ²	137.360	
				RAZEM	137.360
57	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 137.36	m ² m ²	137.360	
				RAZEM	137.360
58	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 21.16	m ² m ²	21.160	
				RAZEM	21.160
59	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 116.2	m ² m ²	116.200	
				RAZEM	116.200
60	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 116.2	m ² m ²	116.200	
				RAZEM	116.200
61	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 24.12	m ² m ²	24.120	
				RAZEM	24.120
62	KNR 2-02 d.2 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 24.12	m ² m ²	24.120	
				RAZEM	24.120
63	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 7.66	m ² m ²	7.660	
				RAZEM	7.660
64	KNNR 2 d.2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 6.6	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
65	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 1.68	m ³ m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
66	KNR 2-02 d.2 1914-04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko 15.04	m ² m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
67	KNR 2-31 d.2 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 15.8	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
68	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
69	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 15.0	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3		BRANŻA ELEKTRYCZNA - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ WIATY			
70	KSNR 5 d.3 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KSNR 5 d.3 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KSNR 5 d.3 0408-01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy- podłoże : tynk na cegle 6	wyp. wyp.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
73	KSNR 5 d.3 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W 6	kpl. kpl.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
74	KSNR 5 d.3 0408-03	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/ Zpodłoże : tynk na cegle 2	wyp. wyp.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
75	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych przycisk GWP 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
77	kalkulacja d.3 własna	Modernizacja instalacji elektrycznej w części socjalnej - 3 punkty świetlne z oprawami i wyłącznikami - 2 gniazda 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY SANITARNE - REMONT CZĘŚCI SOCJALNEJ			
78	KNR 2-01 d.4 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 20.5	m ³ m ³	20.500	20.500
				RAZEM	20.500
79	KNR 2-25 d.4 0301-01	Zbiorniki na ścieki płynne o pojemności 5 m3 - budowa wsp. do R = 0.1 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
80	KNR-W 2-18 d.4 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7	m m	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
81	KNR 2-18 d.4 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 5.1	m ² m ²	5.100	5.100
				RAZEM	5.100
82	KNR 2-18 d.4 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm na rurach 6	m ² m ²	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
83	KNR 2-01 d.4 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 15.135	m ³ m ³	15.135	15.135
				RAZEM	15.135
84	KNR 4-02 d.4 0111-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-15 d.4 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 7.3	m m	7.300	7.300
				RAZEM	7.300
86	KNR 2-15 d.4 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
87	KNR 2-15 d.4 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
88	KNR 2-15 d.4 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-02 d.4 0141-03	Wymiana termy elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR-W 2-15 d.4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
92	KNR-W 2-15 d.4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1.000
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
93	KNR 0-34 d.4 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.30 mm (S)	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
94	KNR 2-01 d.4 0701-0501	Ręczne kopanie rowów o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III	m		
		1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
95	KNR-W 2-15 d.4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
96	KNR-W 2-15 d.4 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm i 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2.0	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR-W 2-15 d.4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
99	KNR-W 2-15 d.4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR-W 2-15 d.4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		UZUPEŁNIENIE ZIELENI IZOLACYJNEJ			
103	KNR 2-21 d.5 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
104	KNR 2-21 d.5 0301-01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
105	KNR 2-21 d.5 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
106	KNR 2-25 d.5 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m ²		
		12	m ²	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
107	KNR 2-25 d.5 0307-01	Ogrodzenia z siatki powlekanej zielonym pcv na słupkach stalowych w obetonowanych - budowa	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000