

Przebudowa drogi gminnej Telązna Leśna 550m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,55
II	NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9			
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV droga: od (1150-600+15)*4,3+7,7=2437,2m2 zjazdu 9*6,2*1,5=83,7	m2	2 520,9
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem (565*2-9*6,0)*0,75*0,15=121,05m3	m3	121,0
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 2520,9*0,1-121=131,09m3	m3	131,1
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m2	2 520,9
6	D-04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2	2 520,9
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8			
12	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (565,0*2-9*6,0)*0,75=807m2	m2	807,0
13	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	