

**Przebudowa drogi gminnej Telązna Leśna 550m**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,55		
<b>II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9</b>						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV droga: od ( 1150-600+15)*4,3+7,7=2437,2m2 zjazdu 9*6,2*1,5=83,7	m2	2 520,9		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem (565*2-9*6,0)*0,75*0,15=121,05m3	m3	121,0		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 2520,9*0,1-121=131,09m3	m3	131,1		
5	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub.6cm	m2	2 520,9		
6	D-04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2	2 520,9		
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8</b>						
12	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (565,0*2-9*6,0)*0,75=807m2	m2	807,0		
13	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt			
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						