

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji CZWORAKA w Kruszyнку					
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 498	m ² m ²	498.000	
				RAZEM	498.000
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca 498	m ² m ²	498.000	
				RAZEM	498.000
3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w narożniku i na szczycie 2.2*6	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 498	m ² m ²	498.000	
				RAZEM	498.000
6	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wsp. do M x 2 na wyrównania 498	m ² m ²	498.000	
				RAZEM	498.000
7	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 498	m ² m ²	498.000	
				RAZEM	498.000
8	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą - farba fasadowa jasna wg ustaleń z Inwestorem 498	m ² m ²	498.000	
				RAZEM	498.000
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej parapety okienne zewnętrzne 1.05*0.3*22	m ² m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
10	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej nad wejściem do piwnicy 2.0*1.5*0.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo na styku ściany z dachem między krokiewiami 19.2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
12	KNR 4-01 0710-09	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
14	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi po przez obustronne wzmocnienie na niskim budynku 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć na obydwu budynkach 37.6*2	m m	75.200	
				RAZEM	75.200
16	KNR 4-01 0925-11	Dorabianie płycin skrzydeł drzwiowych ze sklejki lub płyt pilśniowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - przez analogię - skrzydło z desek na zejściu do piwnicy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000