

RBRiGK.271.2.1.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr RBRiGK.271.2.1.2020 na realizację zadania pn.:
„Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+12 do 0+644
i ok km 0+997 do km 2+504 o długości 2139 m Gmina Włocławek”.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz.U z 2019 r., poz.1843), do Zamawiającego został wniesiony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w zakresie:

1. Proszę o weryfikację objętości gruntu wskazanego do wywozu w pozycji nr 20 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź: w poz. 20 jest 1133,4 m³ , winno być 1713,78 m³

obmiar zweryfikowano w załączonym ponownie kosztorysie ofertowym

2. Proszę o dodanie do przedmiaru i kosztorysu pozycji związanej z wykonaniem na poszerzeniu warstwy podbudowy z tłuczni twardego 0/63 grub. 15 cm

Odpowiedź: w poz. 27 ujęto wykonanie podbudowy na poszerzeniach

jest: „Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm” w ilości 2040,5m²

winno być: „Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa twardego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm” w ilości 2040,5m² (zgodnie z dokumentacją)

Opis zweryfikowano w załączonym ponownie kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

3. W związku z rozbieżnością między grubością warstwy podbudowy wskazaną w kosztorysie w pod. 29 (12 cm) a dokumentacją techniczną (16 cm) proszę o podanie oczekiwanej grubości

Odpowiedź: w poz. 29 **jest:** 12cm

winno być: 16cm (zgodnie z dokumentacją)

4. Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z kosztorysem poz. 28 warstwę wyrównującą z tłucznia gr. Średniej 6 cm należy wykonać jedynie 30% powierzchni (odcinek za A1, mijanka oraz poszerzenie na łuku – droga za A1)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wyrównującej z tłucznia w ilości 131,8 m³ przy grubości 0-6cm

5. Czy zamawiający dopuści wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego

6. Proszę o dodanie do kosztorysu pozycji związanej z wykonaniem warstwy wyrównującej z tłucznia na poszerzeniu.

Odpowiedź: Warstwa wyrównująca ujęta jest w poz.28 na szer. 4,8 m więc i na poszerzeniach o grub. od 0 - 6cm.


WOJT
mgr inż. Małgorzata Kozłak-Kononowicz