

RBRiGK.271.2.27.2020

Włocławek, dnia 19 stycznia 2021r.

dotyczy postępowania : **Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Smólniku**

Do wszystkich

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „P.z.p.”, do Zamawiającego zostały wniesione następujące pytania od Wykonawców, do których udzielono następujących wyjaśnień:

I Wykonawca:

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie kwestii ilości i rodzajów wodomierzy śrubowych z nadajnikami impulsów. Zgodnie z opisem technicznym Branży Sanitarnej (str. 28 pkt. 22 tabela nr 3) oraz rysunkiem SAN – 4 w wykazie urządzeń technologicznych ujęto wodomierz DN100 – 1 szt. DN125 – 1 szt., DN150 – 1 szt. Przedmiar Branży Technologicznej zawiera natomiast urządzenia w ilości: DN125 – 2kpl.(pozycja przedmiaru nr 278 i 279) oraz DN150 – 2kpl. (pozycja przedmiaru nr 280). Prosimy o wyjaśnienie /lub korektę przedmiaru.

Wyjaśnienia do pytania

Przyjąć wodomierze z dokumentacji projektowej, czyli: DN100, DN125, DN150. W pozycji 278 omyłkowo wpisano średnicę DN125 zamiast DN100.

II Wykonawca:

Pytanie:

W projekcie branży sanitarnej w punkcie 17.1. Dezynfekcja wody podawanej do sieci wskazano, że na wejściu do stacji - na rurociągu wody surowej (przed napowietrzaniem) lub opcjonalnie na wyjściu ze stacji – na rurociągu wody uzdatnionej (za pompami II-go stopnia)

proponuje się zamontować lampę UV do dodatkowej dezynfekcji - proponuje się zamontować sterylizator UV dla przepływu do 58 m³/h z szafą sterowniczą np. AM3.

Lampa UV nie występuje na rysunkach w projekcie, w Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót.

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy uwzględnić w wycenie montaż lampy UV, czy zapis w projekcie został zamieszczony pomyłkowo.

Wyjaśnienia do pytania

Sterylizatory UV są zaproponowane opcjonalnie. Nie zostaną one zamontowane i nie należy ich uwzględniać w wycenie.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpała-Komorowska