

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : **Przebudowa drogi gminnej – ulicy Różanej
w m. Nowa Wieś dł. 400m (asfalt)
gm. Włocławek**

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO
SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ : **45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg**

ADRES OBIEKTU : droga gminna –ul.Różana w m. Nowa Wieś
gmina Włocławek

ZAMAWIAJĄCY : Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA : maj 2013

Rodzaj kosztorysu : uproszczony

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :zł

Podatek VAT 23% : zł

Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT : zł

Słownie brutto:

.....

.....

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem kosztorysu jest przebudowa odcinka drogi gminnej -ul.Różanej w miejscowości Nowa Wieś o długości 400 m szer. 3,5m polegająca na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4cm na istniejącej podbudowie z tłucznia wapiennego

Powierzchnia podbudowy szer. 3,5 m o pow. 1 435,6m²

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych –pomiarowe
2. wykonanie warstwy wyrównawczej wraz z zaklinowaniem z tłucznia wapiennego o grub. średniej 4cm ułożonej rozściełaczem szer. 3,7m
3. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfalt. grub. 4cm szer. 3,5m
4. plantowanie poboczy wraz z uzupełnieniem nasypu

Przebudowa drogi gminnej -ul.Różanej w m. Nowa Wieś dł.400m (asfalt)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,4		
II NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9						
2	D-04.04.02	Wyrównanie wraz z zaklinowaniem istniejącej podbudowy kruszywem wapienno-żwirowej grub. 4cm przy pomocy rozścielacza	m2	1 512,9		
		400,0*3,7+2*13,5*0,2+2*13,76=				
3	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	1 435,6		
		400,0*3,5+2*13,5*0,2+2*13,76=				
4	D-05.03.05	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 435,6		
III OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4						
5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	2		
6	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych	szt	2		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
7	D-03.02.02	Regulacja pionowa uzbrojenia gazowego	szt	7		
8	D-03.02.02	Regulacja pionowa włączów istniejących studni rewizyjnych (podmurówki do wys. 30cm)	szt	7		
9	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy wraz z uzupełnieniem nasypu	m2	800,0		
		2*400*1,0				
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						