

Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska dł. 835m gm. Włocławek

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,84
II	NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9			
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV jezdnia: 250*3,8=	m2	950,0
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp - pobocza wraz z zagęszczeniem 250*2*0,75*0,16=	m3	60,0
4	D-04.01.01	Załadunek i wywóz urobku poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem 250*(3,8-2*0,75)*0,16=	m3	92,0
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	950,0
6	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 6cm	m2	950,0
7	D-04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	950,0
8	D-04.04.02	Wyrównanie wraz z zaklinowaniem dolnej w-wy podbudowy kruszywem wapienno-piaskowym 0/31,5mm grub. 4cm 835*3,7+2*3,7*4,0+4*7,7=	m2	3 149,9
9	D-04.03.01	Skropienie i oczyszczenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową	m2	2 981,3
10	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 835*3,5+2*3,5*4+4*7,7=	m2	2 981,3
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8			
11	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy 2*835*0,5	m2	835,0