

Przebudowa drogi gminnej w m. Wistka Królewska dł. 835m Gmina Włocławek

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	ELEMENT SCALONY	Wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	
II	NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9	
III	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8	
	WARTOŚĆ NETTO	
	PODATEK VAT 23%	
	WARTOŚĆ BRUTTO	

Przebudowa drogi gminnej w m.Wistka Królewska dl.835mm

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,84		
II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV	m2	950,0		
3	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem	m3	60,0		
4	D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem	m3	92,0		
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	950,0		
6	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 6cm	m2	950,0		
7	D-04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	950,0		
8	D-04.04.02	Wyrównanie wraz z zaklinowaniem dolnej w-wy podbudowy kruszywem wapienno-żwirowym grub.4cm przy pomocy rozścielacza	m2	3 149,9		
9	D-04.03.01	Skropienie i oczyszczenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową	m2	2 981,3		
10	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 981,3		
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
11	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m2	1 252,5		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						