

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|---|----------------|--------|--------|
| Dwa pomosty wędkarskie na jeziorze Żwirowym Dużym w m. Dąb Polski gm. Włocławek - etap I budowa pomostu nr 1 | | | | | |
| 1 | 45220000-5 | Dwa pomosty wędkarskie na jeziorze Żwirowym Dużym w m. Dąb Polski gm. Włocławek - etap I budowa pomostu nr 1 - KOD CPV 45220000-5 | | | |
| 1.1 | | wbijanie pali | | | |
| d.1. | 1 KNR 2-10 0102-02 1 z.o.2.7. 9901-03 | wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 4 m w grunt kat.III - 51-75 pali na jednym placu budowy | szt. | | |
| | | 28.000 | szt. | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 1.2 | | Prace montażowe | | | |
| d.1. | 2 KNR 2-33 0101-02 2 | wykonanie i montaż oczepu podpory pomostu | m ³ | | |
| | | 2.00 | m ³ | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| d.1. | 3 KNR 2-33 0102-01 2 | ustroje niosące pomostów drew.- wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych | m ³ | | |
| | | 1.50 | m ³ | 1.500 | |
| | | | | RAZEM | 1.500 |
| d.1. | 4 KNR 2-33 0104-01 2 | wykonanie podestów - analogia | m ³ | | |
| | | 2.00 | m ³ | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| d.1. | 5 KNR 2-23 0604-02 2 | wykonanie pokładów z bali gr.50 mm pomostów drewnianych | m ² | | |
| | | 77.4 | m ² | 77.400 | |
| | | | | RAZEM | 77.400 |